

Pregão 33/2023 - Painéis de LED (Calendário) - Tabela com os itens adquiridos e não adquiridos.

Nº do Item	SIE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDDE	Valor Unitário Adjudicado	Valor total Adjudicado	SITUAÇÃO DO ITEM	Motivação
1	328190	<p>Painel de Led Outdoor alta resolução full color. Com resolução mínima P8. Dimensões: 8,64 m X 2,88 m (L X A). Brilho maior ou igual a 8000 nits. Grau de proteção da tela IP65. Com controladora e sending card para controle remoto do painel e programação por aplicativo. Com quadro elétrico adequado. Com estrutura metálica (material Aço ASTM-A36, pintura com tinta epoxi). Com quadro de fixação em sistema de treliças e pilar metálico com fixação na base de concreto armado com barras rosqueadas previamente instaladas. A estrutura do painel (Pilar, quadro metálico e Chapa de base) deve ser em Aço ASTM-A36, pintura com tinta epóxi, tendo quadro de fixação em sistema de treliças. Também deve contemplar barras rosqueadas para fixação do pilar. O pilar deste item 1 deve ter entre 3 (três) e 4 (quatro) metros de altura. O painel deve ter controle automático de brilho de acordo com a luminosidade ambiente, bem como capacidade de ligar e desligar em horários definidos/programados. O painel deve conter quadro elétrico apropriado para funcionamento, atendendo a todas as proteções necessárias. Os serviços de instalação e concretagem do item ficam por conta da contratada, sendo que a fundação (base de concreto) deve ter projeto seguindo normas (NBR8800/86, NBR6120/80, NBR6123/88 e demais normas vigentes) com projeto assinado por engenheiro habilitado e com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) válida. Também será de responsabilidade da licitante a ser contratada viabilizar a passagem de 500 m (em média) de cabo fibra para para fazer chegar internet no local de instalação deste item 1. Para fins de assinatura do contrato será exigido da empresa alvará de autorização de publicidade junto à Prefeitura de Vitória.</p>	Unidade	1	R\$ 267.000,00	R\$ 267.000,00	ADJUDICADO	-

2	328728	<p>"Painel de led outdoor de alta resolução full color. Com resolução mínima P8. Dimensões: 1,92 x 3,84m (L x A). Brilho maior ou igual a 8000 nits. Grau de proteção da tela ip65. Com controladora e sending card para controle remoto do painel e programação por aplicativo. Com quadro elétrico adequado. Com estrutura metálica (material aço ASTM-A36, pintura com tinta epóxi). Com quadro de fixação em sistema de treliças e pilar metálico com fixação na base de concreto armado com barras rosqueadas previamente instaladas. A estrutura do painel (Pilar, quadro metálico e Chapa de base) deve ser em Aço ASTM-A36, pintura com tinta epóxi, tendo quadro de fixação em sistema de treliças. Também deve contemplar barras rosqueadas para fixação do pilar. O pilar deste item 1 deve ter entre 2 (dois) e 3 (três) metros de altura. O painel deve ter controle automático de brilho de acordo com a luminosidade ambiente, bem como capacidade de ligar e desligar em horários definidos/programados. O painel deve conter quadro elétrico apropriado para funcionamento, atendendo a todas as proteções necessárias. Os serviços de instalação e concretagem do item ficam por conta da contratada, sendo que a fundação (base de concreto) deve ter projeto seguindo normas (NBR8800/86, NBR6120/80, NBR6123/88 e demais normas vigentes) com projeto assinado por engenheiro habilitado e com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) válida. Para fins de assinatura do contrato será exigido da empresa alvará de autorização de publicidade junto à Prefeitura de Alegre"</p>	Unidade	1	R\$ 98.296,00	R\$ 98.296,00	ADJUDICADO	-
3	328191	<p>"Painel de Led Indoor Totem alta resolução FULL COLOR. Com resolução mínima P 2,5. Estrutura em material ACM. Móvel por rodinhas. Dimensões: 0,96 m X 1,92 m (L X A). Com controladora e sending card para controle remoto do painel e programação por aplicativo. O painel deve ter controle automático de brilho de acordo com a luminosidade ambiente, bem como capacidade de ligar e desligar em horários definidos/programados. O painel deve conter quadro elétrico apropriado para funcionamento, atendendo a todas as proteções necessárias. "</p>	Unidade	2	R\$ 27.000,00	R\$ 54.000,00	ADJUDICADO	-